

重庆天泰铝业有限公司

220kV 天泰站综合自动化监控系统技改项目报价清单

序号	设备型号参数	数量	单位	含税单价 (元)	含税小计 (元)	备注
1	CPU: 英特尔, 至强, 不低于主频: 3.6GHz、4 核、8.25MB 缓存 内存: 16GB DDR4 硬盘: SATA 1TB (1TB*1); 网卡: 100/1000M 自适应端口*2 显卡: 1GB 双屏显卡(最终输出接口: VGA 或 DVI, 可选择); 声卡: 主板集成或 PCIe; 光驱: DVD×1 鼠标、键盘: 1 套;	2	台			NS3000 后台监控系统
2	显示器, 27 寸	2	台			NS3000 后台监控系统
3	光电转换器 单模	2	台			整流所至主控室光电转换器, 利用原光纤备用芯
4	交换机 16 电 4 光	2	台			在主控制增加两台交换机, 给 NS3000 后台使用
5	五防系统修复	1	套			修复五防系统, 并与 NS3000 后 台通讯
6	NSC2200E 4 网口, 16 串口	2	台			本项为风险报价, 跟据现场实 际情况按需更换, 数量不足或 超出, 结算费用均不作调整。
7	网络传输设备	2	套			新增 10KV 总配网络通讯传输 设备
8	光电转换器 单模	4	台			本项为风险报价, 跟据现场实 际情况按需更换 10kV 配电室 损坏的光电转换器, 数量不足 或超出, 结算费用均不作调整。
9	网线、水晶头等辅材	1	套			
10	现场调试费	1	套			完成现场调试, 对现有系统的 缺陷修复
含税总合计 (元, 税率__%)						
不含税总合计 (元)						

特别说明:

1、该项目为交钥匙工程。投标人需在投标前对该项目进行充分了解, 为充分满足该项目竣工验收条件, 本报价清单中未明确设备、材料、备品备件等均由施工方承担采购及其相关费用。

2、本项目含税报价已包括了为完成本项目发生的人工、材料、机械、运输、废料及垃圾处理、管理、风险、保险、利润、规费、税金、安全文明施工费等所有费用。在合同履行期间, 不因国家政策法规变化、物价变化而变动。

3、专用增值税率如遇政策调整, 按政策执行, 合同不含税总价不变。